



Communauté de
Communes du
Pays
Réuni
d'Orange

Marché public de Travaux
Dossier de Consultation des
entreprises

DQE

Objet du Marché :



AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE L'ARGENSOL

LOT 1

Terrassement – Réseaux secs (hors éclairage public) – travaux de voirie



MANDATAIRE: BEAC



SOUS-TRAITANT: STADIA Bureau d'Etudes

AMENAGEMENT AVENUE DE L'ARGENSOL ORANGE - CCPRO

LOT 1 : Démolitions - Terrassement - Voirie - Réseaux secs - Signalisations - Equipement Mobilier

Code	Designation	Unité	SECTEUR 1				SECTEUR 2				SECTEUR 3				SECTEUR 4				TOTAL	P.U. HT	Montant HT
			Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités			
VRD	TRAVAUX DE SURFACES ET D'EQUIPEMENTS URBAINS																				
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES																				
1.1	INSTALLATION - SIGNALISATION - PREPARATION																				
1.1.1	Installations générales de chantier (base vie, entreposage,...)	Ft	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	19 900,00	
1.1.2	Travaux d'implantation des ouvrages et limites de projet	Ft	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	14 500,00	
1.1.3	Installation de chantier - Signalisation	Ft	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	44 000,00	
1.1.4	Constat d'huissier	Ft	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	
1.1.5	Reperage des réseaux existants	Ft	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	
	Sous Total																				96 480,00

96 480

AMENAGEMENT AVENUE DE L'ARGENSOL ORANGE - CCPRO

LOT 1 : Démolitions - Terrassement - Voirie - Réseaux secs - Signalisations - Equipement Mobilier

Code	Désignation	Unité	SECTEUR 1		SECTEUR 2		SECTEUR 3		SECTEUR 4		TOTAL	P.U. HT	Montant HT
			Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités					
VRD													
TRAVAUX DE SURFACES ET D'EQUIPEMENTS URBAINS													
2 TRAVAUX DE PREPARATION CHANTIER													
2.1	TRAVAUX DE DEPOSE - DEMOLITION MOBILIERS URBAINS												
2.1.1	Dépose de panneaux de police ou signalisation directionnelle	U.	22,00	5,00	6,00	2,00	35,00	50,00					1 750,00
2.1.2	Dépose de support information urbaine, touristique ou commerciale	U.	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00	520,00					3 120,00
2.1.3	Dépose de protection métallique type arceau	U.	0,00	4,00	1,00	0,00	5,00	250,00					250,00
2.1.4	Dépose de barrières métalliques	U.	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	50,00					2 600,00
2.1.5	Dépose de potelets	U.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00					100,00
2.1.6	Dépose de clôtures	ML	55,00	25,00	10,00	0,00	90,00	16,00					1 440,00
2.1.7	Dépose de garde-corps	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00					40,00
2.1.8	Dépose de boîte postale	U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					50,00
2.1.9	Dépose de bancs	U.	0,00	3,00	2,00	0,00	5,00	250,00					250,00
2.1.10	Dépose de abri bus	Ens.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1 400,00					1 400,00
2.1.11	Dépose complet candélabres	Ens.	17,00	8,00	7,00	1,00	33,00	326,00					10 758,00
2.1.12	Dépose complet de poteaux type électricité ou telecom (bois, alu, béton)	Ens.	8,00	6,00	9,00	5,00	28,00	438,00					12 264,00
2.2	TRAVAUX DE DEMOLITION OUVRAGES BETON												
2.2.1	Démolition de maçonneries, briques, moellons, béton non armé...	M3	20,00	15,00	15,00	10,00	60,00	54,00					3 240,00
2.2.2	Démolition de maçonnerie en B.A. (murs, dallage, soutènements, ...)	M3	10,00	5,00	5,00	5,00	25,00	140,00					3 500,00
2.2.3	Démolition d'ouvrage hydraulique ou autres préfabriqués	Ens.	75,00	60,00	60,00	40,00	235,00	50,00					11 750,00
2.3	TRAVAUX D'ENLEVEMENT VEGETAUX												
2.3.1	Abattage et dessoussage d'arbre >ø 30cm	U.	14,00	8,00	4,00	7,00	33,00	682,00					22 506,00
2.3.2	Abattage et dessoussage d'arbre <ø 30cm	U.	4,00	2,00	5,00	2,00	13,00	330,00					4 290,00
2.3.3	Arrachage haie arbustive	ML	45,00	30,00	10,00	0,00	85,00	41,00					3 435,00
2	TRAVAUX DE PREPARATION CHANTIER												
2.4	TRAVAUX DE PRE FOUILLE SUR VOIRIE												
2.4.1	Découpe des enrobés à la scie ou à la bêche pneumatique sur ép. ≤12cm	ML	100,00	30,00	20,00	20,00	170,00	6,00					1 020,00
2.4.2	Découpe de béton à la scie diamantée ou d'enrobés sur ép. > 12cm	ML	100,00	45,00	40,00	30,00	215,00	9,00					1 935,00
2.4.3	Démolition de revêtement de chaussée	M2	5700,00	3135,00	3325,00	2280,00	14440,00	4,80					69 312,00
2.4.4	Démolition de trottoirs, îlots ou zone de pavage	M2	1800,00	825,00	1050,00	720,00	4395,00	8,00					35 160,00
2.4.5	Démolition de bordures et de caniveaux	ML	2400,00	990,00	1050,00	840,00	5280,00	5,00					26 490,00
2.4.6	PV pour stockage de bordures et de caniveaux en vue réutilisation	ML	240,00	99,00	105,00	84,00	528,00	8,00					4 224,00
2.5	DECAPAGE - PURGES - SONDAGES												
2.5.1	Décapage terre végétale ép. 50cm	M2	550,00	990,00	1225,00	480,00	3245,00	3,70					12 006,50
2.5.2	Réalisation de purges	M3	187,50	99,00	109,38	75,00	470,88	25,00					11 772,00
2.5.3	SONDAGE												
2.5.3.1	Sondage exécuté manuellement	M3	21,00	9,08	10,50	7,80	48,38	100,00					4 838,00
2.5.3.2	Sondage exécuté mécaniquement	M3	42,00	18,15	21,00	15,60	96,75	60,00					5 895,00
2.6	TERRASSEMENTS												
2.6.1	Terrassement en déblais pour chaussée et stationnement avec évacuation	M3	3450,00	1500,00	1710,00	1110,00	7770,00	8,00					62 160,00
2.6.2	Terrassement en déblais pour trottoirs et voies vélos avec évacuation	M3	1395,00	675,00	792,00	427,50	3289,50	13,00					42 763,50
2.6.3	Règlage, compactage et mise en forme	M2	8850,00	4000,00	4610,00	2800,00	20260,00	1,10					22 286,00
2.6.4	Nappe géotextile non tissée	M2	8850,00	4000,00	4610,00	2800,00	20260,00	1,20					24 312,00
2.6.5	Rabotage	M2	250,00	112,50	100,00	75,00	537,50	17,00					9 137,50
Sous Total												415 834,50	

AMENAGEMENT AVENUE DE L'ARGENSOL ORANGE - CCPRO

LOT 1: Démolitions - Terrassement - Voirie - Réseaux secs - Signalisations - Equipement Mobilier

Code	Désignation	Unité	SECTEUR 1		SECTEUR 2		SECTEUR 3		SECTEUR 4		TOTAL	P.U. HT	Montant HT
			Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités					
VRD	TRAVAUX DE SURFACES ET D'EQUIPEMENTS URBAINS												
3	TRAVAUX DE SURFACES												
3.1	COUCHES DE STRUCTURE												
3.1.1	Couche de fondation tout-venant pour chaussée et stationnement	M3	2875,00	1250,00	1425,00	925,00	6475,00	17,00			110 075,00		
3.1.2	Couche de fondation tout-venant pour trottoirs et voies vélos	M3	1085,00	525,00	616,00	332,50	2558,50	23,00			56 845,50		
3.1.3	Couche de réglage concassé 0/31,5 ép. 10cm pour chaussée et stationnement	M2	5750,00	2500,00	2850,00	1850,00	12950,00	4,40			56 980,00		
3.1.4	Couche de réglage concassé 0/31,5 ép. 10cm pour trottoirs et voies vélos	M2	3100,00	1500,00	1760,00	950,00	7310,00	7,80			57 018,00		
3.2	REVÊTEMENTS DE SURFACE												
3.2.1	Couche d'imprégnation gravillonnée	M2	5750,00	2500,00	2850,00	1850,00	12950,00	1,60			20 720,00		
3.2.2	Revêtement provisoire de chaussée en bicouche	M2	575,00	250,00	285,00	185,00	1295,00	5,00			6 475,00		
3.2.3	Grave-bitume 0/20 silico-calcaire épaisseur 280kg/m²	T.	1638,00	658,00	895,00	631,00	3822,00	72,00			275 184,00		
3.2.4	Couche d'accrochage	M2	5910,00	2350,00	3275,00	2330,00	13865,00	0,80			11 092,00		
3.2.5	Béton bitumineux semi-grenu 0/10 silico-calcaire 140kg/m² pour chaussée	T.	749,00	329,00	367,50	238,00	1683,50	85,00			143 097,50		
3.2.6	Béton bitumineux semi-grenu 0/10 silico-calcaire 120kg/m² pour parkings	T.	48,00	18,00	24,00	21,00	111,00	140,20			15 562,20		
3.2.7	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 basaltique pour voie vélos 110kg/m²	T.	150,00	108,00	117,00	57,00	432,00	181,00			78 192,00		
3.2.8	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 silico-calcaire pour trottoir 100kg/m²	T.	120,00	57,00	72,50	57,50	307,00	174,00			53 438,00		
3.2.9	Grenailage	M2	125,00	100,00	40,00	80,00	345,00	15,00			5 175,00		
3.2.10	Résine gravillonnée	M2	450,00	120,00	160,00	60,00	790,00	29,70			23 463,00		
3.3	BETON DE SURFACE (DESACTIVE OU SABLE)												
3.3.1	pour une épaisseur de 0,12m	M2	550,00	50,00	50,00	0,00	650,00	42,60			27 690,00		
3.3.2	pour une épaisseur de 0,20m (séchage rapide plateau circulé)	M2	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	57,20			16 016,00		
3.3.3	Pavés en plaque pierre (pose sur rampant de plateau traversant)	M2	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	160,00			4 800,00		
3.3.4	Stabilisé ou matériaux similaires	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		15,00
	Sous Total												963 803,20

AMENAGEMENT AVENUE DE L'ARGENSOL ORANGE - CCPRO

LOT 1: Démolitions -Terrassement - Voirie - Réseaux secs - Signalisations - Equipement Mobilier

Code	Désignation	Unité	SECTEUR 1		SECTEUR 2		SECTEUR 3		SECTEUR 4		TOTAL	P.U. HT	Montant HT
			Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités			
VRD	TRAVAUX DE SURFACES ET D'EQUIPEMENTS URBAINS												
4	BORDURES ET CANIVEAUX												
4.1	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES SURFACEES BASALTE												
4.1.1	Bordures béton T1	ML	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,00		3 800,00
4.1.2	Bordures béton T2	ML	1550,00	830,00	765,00	530,00	215,00	1385,00	3675,00	39,00			143 325,00
4.1.3	Bordures béton P1	ML	425,00	325,00	420,00	35,00	35,00	105,00	39,00				45 705,00
4.1.4	Bordures béton A2	ML	35,00	0,00	35,00	55,00	435,00	160,00	54,00				8 640,00
4.1.5	Bordures béton type SVT4	ML	130,00	140,00	110,00	25,00	35,00	150,00	153,00				22 950,00
4.1.6	Bordures béton type I (ilots)	ML	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.7	Bordures béton quai bus	ML	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX SURFACES BASALTE												
4.2.1	Bordures béton CS1	ML	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33,00		3 300,00
4.2.2	Bordures béton CS2	ML	1200,00	670,00	650,00	350,00	2870,00	35,00					100 450,00
4.2.3	Bordures béton CCI	ML	70,00	60,00	90,00	80,00	300,00	48,00					14 400,00
4.3	CANIVEAUX GRILLES PREFABRIQUES												
4.3.1	Caniveau grille largeur 200mm	ML	10,00	30,00	20,00	10,00	70,00	220,00					15 400,00
4.3.2	Caniveau grille largeur 300mm	ML	25,00	15,00	20,00	10,00	70,00	270,00					18 900,00
4.3.3	Caniveau grille largeur 400mm	ML	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	450,00					4 500,00
4.4	EQUIPEMENTS DE SURFACE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE												
4.4.1	Bordure ligne de guidage PMR	ML	60,00	30,00	30,00	0,00	120,00	93,00					11 160,00
4.4.2	Dalles podotactiles	ML	30,00	25,00	20,00	16,00	91,00	103,00					9 373,00
4.4.3	Bande résine gravillonnée transversale (guidage PMR sur passages piétons)	ML	45,00	35,00	15,00	30,00	125,00	15,00					1 875,00
	Sous Total												444 413,00

AMENAGEMENT AVENUE DE L'ARGENSOL ORANGE - CCPRO

LOT 1: Démolitions - Terrassement - Voirie - Réseaux secs - Signalisations - Equipement Mobilier

Code	Designation	Unité	SECTEUR 1		SECTEUR 2		SECTEUR 3		SECTEUR 4		TOTAL	P.U. HT	Montant HT
			Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités			
VRD	TRAVAUX DE SURFACES ET D'EQUIPEMENTS URBAINS												
5	RESEAUX SECS												
5.1	TERRASSEMENT ET REMBLAIEMENT DE TRANCHEE												
5.1.1	TERRASSEMENT EN TRANCHEE (LARGEUR MAXI. 0.80M)												
5.1.1.1	Terrassement en tranchée, largeur entre 0,60 et 1,00m (réseaux secs hors ENEDIS)	ML	600,00	330,00	350,00	240,00	1520,00	14,30	21 736,00				
5.1.1.2	Terrassement en tranchée, largeur maxi 0,60m (ENEDIS)	ML	0,00	0,00	25,00	80,00	105,00	14,30	1 504,50				
5.1.2	Sable d'enrobage	M3	144,00	79,20	88,50	72,00	383,70	21,30	6 172,81				
5.1.3	Matériaux de remblai avec matériaux auto-compactants en sous couche	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
5.1.4	Matériaux de remblai GNT 0/100 compactage Q3 en sous-couche	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00					
5.1.5	Matériaux de remblai GNT 0/60, ép.50cm compactage Q2 couche fondation	M3	240,00	132,00	147,50	120,00	639,50	35,00	22 382,50				
5.1.6	Grave ciment	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
5.2	REFECTION DE TRANCHEE												
5.2.1	Règlage de finition 0/31,5 ép.10cm sous chaussée ou trottoir compactage Q2	M2	480,00	264,00	295,00	240,00	1279,00	4,40	5 627,60				
5.2.2	Réfection provisoire de chaussée en grave-bitume ép 8cm, niveau fini chaussée existante	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00					
5.3	FOURNITURE ET POSE RESEAUX SECS												
5.3.1	FOURNITURE ET POSE DE GAINES PVC												
5.3.1.1	Gaines PVC 2028 (telecom LST)	ML	0,00	750,00	800,00	375,00	1925,00	3,20	6 160,00				
5.3.1.2	Gaines PVC 3045 (telecom LST)	ML	0,00	330,00	350,00	240,00	920,00	3,90	3 588,00				
5.3.1.3	Gaines PVC Ø50 (fibre optique)	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30					
5.3.1.4	Gaines PVC Ø63 (fibre optique ou vidéo)	ML	615,00	330,00	365,00	255,00	1565,00	3,30	5 164,50				
5.3.2	FOURNITURE ET POSE DE TUBES FOURREAUX TPC												
5.3.2.1	Fourreaux TPC Ø63	ML	600,00	330,00	350,00	240,00	1520,00	2,25	3 420,00				
5.3.2.2	Fourreaux TPC Ø75	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40					
5.3.2.3	Fourreaux TPC 2 Ø90	ML	615,00	330,00	350,00	240,00	1535,00	4,10	6 293,50				
5.3.2.4	Fourreaux TPC Ø110	ML	0,00	0,00	25,00	80,00	105,00	4,90	514,50				
5.3.2.5	Fourreaux TPC Ø160	ML	0,00	0,00	25,00	80,00	105,00	4,80	504,00				
5.3.3	Câble cuivre 25 mm²	ML	600,00	330,00	350,00	240,00	1520,00	2,90	4 408,00				
5.3.4	OUVRAGES GENIE CIVIL												
5.3.4.1	Chambre france telecom type L0T	U.	0,00	30,00	32,00	15,00	77,00	264,00	20 328,00				
5.3.4.2	Chambre france telecom type L1T	U.	10,00	5,50	5,83	4,00	25,33	348,00	8 814,84				
5.3.4.3	Chambre france telecom type L2T	U.	0,00	4,00	4,00	3,00	11,00	553,00	6 083,00				
5.3.4.4	Chambre france telecom type L3T	U.	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	947,00	2 841,00				
5.3.5	REGARDS DE BRANCHEMENT												
5.3.5.1	Regard dim int. 400x400 mm couverture fonte 50x50 cm	U.	6,00	3,30	3,50	2,40	15,20	281,00	4 271,20				
5.3.5.2	Regard dim int. 500x500 mm couverture fonte 60x60 cm	U.	10,00	5,50	5,83	4,00	25,33	379,00	9 600,07				
5.3.5.3	Regard dim int. 600x600 mm couverture fonte 70x70 cm	U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00					
	Sous Total												141 411,02

AMENAGEMENT AVENUE DE L'ARGENSOL ORANGE - CCPRO

LOT 1 : Démolitions - Terrassement - Voirie - Réseaux secs - Signalisations - Equipement Mobilier

Code	Désignation	Unité	SECTEUR 1				SECTEUR 2				SECTEUR 3				SECTEUR 4				TOTAL	P.U. HT	Montant HT
			Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités	Quantités				
TRAVAUX DE SURFACES ET D'EQUIPEMENTS URBAINS																					
6 TRAVAUX DE FINITIONS DIVERSES																					
6.1	MISES A NIVEAU DEFINITIF D'OUVRAGES SUR CHAUSSEE OU TROTTOIRS																				
6.1.1	Mise à la cote de chambre ou regard divers dim. sup. ou egal à 700mm	U.	37,00	17,00	23,00	11,00	88,00												13 464,00		
6.1.2	Mise à la cote de chambre ou regard divers dim. sup. ou egal à 400mm et inf. à 700mm	U.	64,00	35,00	36,00	96,00	231,00												28 413,00		
6.1.3	Mise à la cote de chambre ou regard divers dim. inf. à 400mm	U.	80,00	60,00	64,00	30,00	234,00												16 146,00		
6.1.4	Mise à la cote de bouche à clé	U.	57,00	36,00	41,00	18,00	152,00												8 360,00		
6.2	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE																				
6.2.1	Traçage de siges (PMR, VELO, STOP, parking, fleche,)	U.	60,00	33,00	35,00	24,00	152,00												3 648,00		
6.2.2	Passage piéton ou zebra	Ens	10,00	6,00	4,00	6,00	26,00												5 148,00		
6.2.3	Traçage bande axiale ou stationnement	ML	600,00	330,00	350,00	240,00	1520,00												3 040,00		
6.2.4	Panneau de police ou signalisation (taille normalisée série urbaine)	U.	30,00	12,00	10,00	5,00	57,00												14 136,00		
6.2.5	Panneau de direction (grande taille type giratoire)	U.	3,00	0,00	3,00	3,00	9,00												2 871,00		
	Sous Total																		95 226,00		
7 EQUIPEMENTS URBAINS																					
FOURNITURE ET POSE DE MOBILIERS URBAINS																					
7.1	Banc	U.	3,00	2,00	3,00	2,00	10,00												4 810,00		
7.1.1	Banc	U.	3,00	2,00	3,00	2,00	10,00												4 810,00		
7.1.2	Corbeille	U.	6,00	2,00	3,00	2,00	13,00												6 383,00		
7.1.3	Barrière longueur 1,00m	U.	44,00	20,00	8,00	16,00	88,00												19 800,00		
7.1.4	POTELETS																				
7.1.4.1	Potelet fixe	U.	12,00	10,00	6,00	12,00	40,00												3 680,00		
7.1.4.2	Potelet amovible	U.	6,00	4,00	2,00	4,00	16,00												2 880,00		
7.1.4.3	Potelet PMR à boule blanche	U.	24,00	20,00	8,00	16,00	68,00												5 732,00		
7.2	FOURNITURE ET POSE DE CONTENEURS ENTERRES A DECHETS																				
7.2.1	Cuve préfabriquée en ciment, Y compris châssis métallique	Ens	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00												29 432,00		
7.2.2	Corps de conteneurs enterrés pour 5 m3 (O.M. ou emballages recyclés)	U.	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00												20 568,00		
7.2.3	Corps de conteneurs enterrés pour 3 m3 (verres ou papiers recyclés)	U.	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00												20 292,00		
7.3	FOURNITURE ET POSE DE CONTENEURS NON ENTERRES A DECHETS																				
7.3.1	Conteneurs non-enterrés 2250 litres	U.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00												4 303,00		
7.3.2	Conteneurs non-enterrés 3000 litres	U.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00												2 329,00		
7.3.3	Conteneurs non-enterrés 3750 litres	U.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00												2 536,00		
	Sous Total																		122 750,00		
8 DOE - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - ESSAIS ET CONTRÔLES																					
8.1	D.O.E. et plans de récolement	Ens.	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00												3 384,00		
	Sous Total																		3 384,00		
TOTAL H.T.																					
TVA à %																					
TOTAL T.T.C.																					
																		2 283 301,72			
																		455 660,34			
																		2 739 962,06			

40 3374
21 70 10